

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Väljaandja: | Saue Vallavolikogu |
| Akti liik: | määrus |
| Teksti liik: | algtekst-terviktekst |
| Redaktsiooni jõustumise kp: | 05.02.2018 |
| Redaktsiooni kehtivuse lõpp: | 10.07.2022 |
| Avaldamismärge: | RT IV, 02.02.2018, 53 |

Saue valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 25.01.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Saue valla kaevetööde eeskiri (edaspidi *eeskiri*) reguleerib kaevetööde kavandamist, korraldamist ja tegemist (edaspidi *kaevetööd*) Saue valla avalikult kasutataval teel või tänaval ja munitsipaalmaal ja on kohustuslik täitmiseks kõigile Saue valla haldusterritooriumil viibivatele isikutele.

(2) Eeskirja sätteid ei kohaldata eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel, mis pole antud avaliku kasutusse.

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

- 1) *kaevetöö* töö, mille käigus kaevatakse maapinnas sügavamalt kui 20 cm või teostatakse töid, millega muudetakse maapinna kõrgust;
- 2) *avariikaevetöö* kaevetöö, mille vajadus tekib ootamatult ning kaevetööde läbiviimine on hädavajalik ning edasilükkamatu. Avariikaevetööle kehtivad kõik käesoleva eeskirja nõuded;
- 3) *kaevaja* on juriidiline isik, kes omab vastavat ehitusalast pädevust ning on esitanud ehituse valdkonna tegevusala teate ja omab registreeringut majandustegevuse registris (MTR), kes otseselt teostab kaevetöid, kellele on väljastatud luba kaevetööde tegemiseks, kes vastutab kaevetöödega seonduvate tegevuste eest käesoleva eeskirja kohaselt;
- 4) *tellij* on kaevetööde tellija, kes on juriidiline või füüsiline isik, kes tellib kaevetööd, omades selleks seaduslikke volitusi ning määrab ehitustööde omanikujärelevalve teostaja (ehitusjärelevalve) ning teede ehituse- ja remonditööde järelevalve teostaja (teehoiutööde järelevalve);
- 5) *ehitustööde omanikujärelevalve teostaja* on vastava pädevusega isik, kes viib läbi ehitustööde omanikujärelevalvet vastavalt ehitusseadustikus nimetatud ministri poolt kehtestatud ehitustööde omanikujärelevalve tegemise korda ja protseduure reguleerivatele õigusaktidele;
- 6) *teehoiutööde järelevalve teostaja* on vastava pädevusega isik, kes viib läbi teede ehitus- ja remonditööde järelevalvet vastavalt ehitusseadustikus nimetatud ministri poolt kehtestatud teede ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise korda ja protseduure reguleerivatele õigusaktidele;
- 7) *kaevetööde luba* on Saue Vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mis annab õiguse kaevetööde teostamiseks;
- 8) *leppetrahv* on kaevaja ja Saue Vallavalitsuse vaheline kokkuleppeline summa, mille kaevaja tasub Saue Vallavalitsusele juhul, kui ei peeta kinni käesoleva eeskirja nõuetest;
- 9) *menetleja* on Saue Vallavalitsuse poolt määratud ametnik, kes käesoleva eeskirja kohaselt ning juhindudes muudest õigusaktidest, juhustest ja juhenditest menetleb kaevetöödega seonduvat, teostab järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle ning võtab vastu otsuseid muudes kaevetöödega seonduvates küsimustes
- 10) Saue Vallavalitsus (edaspidi *vallavalitsus*) on Saue valla ametiasutus.

§ 3. Kaevetööde loa taotlemine

(1) Kaevetööde loa väljastamise aluseks on käesoleva eeskirja kohaselt kaevaja poolt esitatud avaldus kaevetööde väljastamiseks.

(2) Kaevetööde avaldusele peavad olema lisatud alljärgnevad dokumendid:

- 1) tehnoarhitekti projekt, mis on koostatud ehitusprojektile esitatud nõudeid järgides ning kõikide asjaosalistega kooskõlastatud;
- 2) teeprojekt, mis on koostatud teeprojektile esitatud nõudeid järgides ning kõikide asjaosalistega kooskõlastatud. Seadusest tulenevalt võib teeprojekti asemel esitada tööde kirjelduse, mis on koostatud teetööde kvaliteedi nõudeid järgides;
- 3) ehitusloakohustusliku ehitamise korral ehitusluba;

- 4) taotlus liikluse ümberkorraldamise kohta koos liikluskorralduse skeemiga, mis on menetleja ja vallavalitsuse vastava ametniku poolt eelnevalt kooskõlastatud;
- 5) tööde läbiviimise ajakava. Ajakavas tuleb muuhulgas ära näidata kaeveloa lõpetamiseks esitatava täitedokumentatsiooni kuupäev;
- 6) muud dokumendid, mis on ette nähtud seadustega ja muude Saue valla õigusaktidega.

(3) Kaeveloa avaldus allkirjastatakse kaevaja esindaja (äriregistrisse kantud esindamise õigusega isik) või volitatud esindaja ning tellija või tema volitatud esindaja poolt.

(4) Kaevetööde avaldus kooskõlastatakse:

- 1) järelevalvet teostavate isikute poolt;
- 2) kaevetöödega seonduva maa-ala naaberkiinnistute omanike poolt, kui kaevetööde käigustestatakse töid nendel kiinnistustel või on alust arvata, et kiinnistute omanike omandile võivad kaasnedä kahjustused;
- 3) võrguvaldajate esindajate poolt.

(5) Kaeveloa avaldus esitakse vallavalitsusele 10 päeva enne planeeritavat kaevetöödega alustamist elektrooniliselt e-posti aadressile info@sauevald.ee.

(6) Esitatav taotlus ning dokumendid ja kooskõlastused peavad olema kõik ühes digikonteineris ja eelnevalt nende koostajate poolt allkirjastatud (taotleja allkiri ei asenda dokumendi koostaja ja/või kooskõlastaja allkirja)

§ 4. Kaevetööde loa väljastamine

(1) Menetleja väljastab kaeveloa või lükkab kaeveloa avalduse tagasi viie tööpäeva jooksul arvestades kaeveloa avalduse registreerimist vallavalitsuses.

(2) Menetlejal on kaeveloa avalduse menetlemisel õigus:

- 1) muuta kaevetööde alustamise aega ja lõpetamise tähtaega;
- 2) määrata leppetrahvi suurus;
- 3) nõuda tellijalt garantiikirja või finantsasutuse kinnitust vahendite olemasolu kohta, millega tagatakse kaevetööde läbiviimine ning kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju hüvitamine;
- 4) nõuda kaevajalt ehitusaegse garantii ja garantiiaegse garantii esitamist teehoiutööde kohta;
- 5) täiendada jäätmekava esitamist, kui ehitustööde käigus võivad tekkida ehitusjäätmed või ohtlikud jäätmed;
- 6) sõiduteel ja kõnniteel asetsevate tee koosseisu mitte kuuluvate rajatiste vastavustõendamise dokumentide esitamist
- 7) kehtestada nõudeid liikluse korraldamiseks;
- 8) kehtestada nõudeid elanikkonna teenindamiseks ja teavitamiseks vajalike meetmete tarvitusele võtmiseks.

§ 5. Kaevetööde loa väljastamisest keeldumine

(1) Kaevetööde avaldus jäetakse rahuldamata ja kaevetööde luba ei väljastata, kui:

- 1) kaevetööde avaldus ei ole nõuetekohasel vormistatud ning avaldusele ei ole lisatud eeskirjaga nõutud dokumente või puuduvad nõuetekohased kooskõlastused või kooskõlastused on kehtetud;
- 2) kaevaja on eelnevalt teostanud ehitustöid eirates kaevetööde eeskirjade nõudeid ning ei ole ehitustöid läbi viinud hea tava kohaselt;
- 3) kaevaja ei ole garantiiperioodil teostanud garantiitöid vastava hoolsusega või on jätnud garantiitööd teostamata;
- 4) kaevajal on finantsraskused ning tasumata ja täitmata kohustused riiklike – või kohalike maksude osas;
- 5) kaevajal või tema alltöövõtjal puudub vastav pädevus.

(2) Kaeveloa keeldumine vormistatakse vallavalitsuse vastava ametniku haldusaktiga ning tehakse kaeveloa avalduse esitajale teatavaks kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 6. Kaevetööde peatamine, kaevetööde loa tühistamine, kaevetööde loa pikendamine

(1) Menetleja omab õigust aevetööde luba peatada, kui:

- 1) kaevetööde käigus selguvad asjaolud, mille tõttu kaevetööde jätkamine seab ohtu elanikkonna tervise või kaevetööd võivad kaasa tuua kahju tekitamise kolmandatele isikutele;
- 2) kaevetööde läbiviimise käigus selgub, et projekt ei vasta tegelikule olukorrale looduses või projekteerimisel ei ole kinni peetud kehtivatest õigusaktidest ega norminõuetest;
- 3) teehoiutööde järelevalve teostaja on peatanud ehitustööd vastavalt tuvastatud kaevetööde ohtlikkusele kaevetööd teostatavatele töötajatele või elanikkonnale;
- 4) tagatud ei ole liiklus- või tööohutus.

(2) Menetleja omab õigust tühistada kaevetööde luba, kui:

- 1) kaevetööde teostaja on jätnud kõrvaldamata lõikes 1 nimetatud asjaolud;
- 2) kaevaja ei pea kinni projektist ega ehitusele kehtivatest nõuetest ning tegevus võib tuua kaasa Saue vallale põhjendamatu kulutusi;
- 3) kaevaja esitab avalduse kaeveloa ennetähtaegselt lõpetamiseks.

(3) Kaeveluba võib pikendada, kui kaevaja esitab kaeveloa pikendamise kohta põhjendatud taotluse, selle on kooskõlastanud teehoiutööde järelevalve teostaja ja menetleja loeb taotluses esitatud põhjused põhjendatuks.

(4) Kaeveloa pikenduse taotlus peab olema esitatud vähemalt 10 tööpäeva enne kaevetööde loa tähtaja lõppemist. Kaevetööde loa pikendamise taotlust menetletakse käesolevate eeskirjade kohaselt üldises korras.

§ 7. Kaevetööde üldnõuded

(1) Kaevetööd on lubatud alustada ja läbi viia ainult kaevetööde loa alusel. Kaevetööde luba ja ehitusdokumentatsioon peavad asuma kaevetööde asukohas ning olema kättesaadavad kõikidele kontrolltoiminguid teostavatele isikutele

(2) Kaevaja on kohustatud kaevetööd läbi viima selliselt, et kolmandatele isikutele kahju tekitamine oleks välistatud.

(3) Kaevetööde läbiviimisel peab kaevaja esindaja viibima vahetu ehitusprotsessi juures kogu ehitusperioodi ajal.

(4) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijatele ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele, kui need enne kaevetöödega alustamist olemas olid.

(5) Kaevetööde läbiviimisel on kaevaja kohustatud tagama kaevise nõuetekohase nõlvuse ning piirama kogu ehitusplatsi ohutuspiiretega ning töömaale paigaldama nõuetekohased teavitustahvlikud.

(6) Kaevaja on kohustatud läbi viima kõik vajalikud katsetused ning ehitustoodete ja ehitusmaterjalide uuringud enne toodete või materjalide kasutusele võtmist või töö üle andmist. Kõik kulutused kannab kaevetööde teostaja.

(7) Kõik kaetud tööd tuleb järelevalvet teostavale isikule üle anda enne järgnevate tööde teostamist esitades kaetud tööde katsetused ning järelevalve poolt nõutavad muud kvaliteeti tõendavad dokumendid.

(8) Kommunikatsioonide paigalduse korral on kaetud tööd alljärgnevad: kaeviku põhi, kommunikatsiooni sängituse kiht, kommunikatsiooni paigaldis, kommunikatsiooni tagasitõrke 30 cm kihina, tee mulle, mis paigaldatud ja tihendatud 50 cm kihtide kaupa, tee drenikiht, tee killustikalus, mitmekihilise katte korral alumised kattedkihid. Kaetud tööde materjalide tihendus katsetatakse iga 25 m järel ristlõike kolmes punktis.

(9) Kaevetööde käigus ehitatavad või remonditavad võrkude kaevupeade ja kapede kaaned peavad olema tee pinnaga ühes tasapinnas. Kõrvalekalduvus on lubatud teele kehtivate kvaliteedinõuetest ja tasemenõuetest lähtuvalt

(10) Juhul, kui võrkude kaevupead ja kaped ei ole paigaldatud vastavalt nõuetele või tee tasemenõuded ei ole tagatud või kaevupead ja kaped on muul viisil liiklusohtlikud, on võrguvaldaja kohustatud kahe tööpäeva jooksul arvestades tema enda poolt nõude eiramise avastamisest või menetlejalt teate saamisest viima võrkude osad ja teekatte nõuetega vastavusse. Käesoleva kohustuse mittetäitmisel on menetlejal õigustellida töö ükskõik millisel päevalt isikult ning nõuda võrguvaldajalt sisse kõik kulutused ning Saue vallale tekitatud kahjud ja nõuda kaevetööde eeskirja mittetäitmisest tulenevat leppetrahvi.

(11) Teekatte taastamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

1) Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmsse asfaldikihti jäävad liitekohad töödeldakse bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistatakse üle graniitsõelmetega või jämedateralise liivaga v.a. jalg- ja jalgrattateedel, kus tuleb kasutada üksnes vuugiliimi. Kogu teekatte konstruktsiooni taastamisel ristlõike laiuses paigaldatakse asfaltkate sooja vuugiga.

2) piki tänavat toimuvate kaevetööde korral taastatakse kuni 3 m laiused alla 5 aasta vanused asfaltkatted kogu tänavas sõidutee laiuselt ja jalgrattateed alati katte kogulaiuselt;

3) kui rikutakse rohkem kui 50% teekatte pinnast, taastatakse tee kogu laiuses;

4) kui trass on sõidutee äärest lähemal kui 2 m, siis taastatakse see kuni lähema sõidutee ääreni

5) olenemata jalg- ja jalgrattateede laiusest taastatakse tee kaeveala ulatuses kogu laiuses;

6) asfaltkate taastatakse kaeviku servast mõlemalt poolt 50 cm laiemalt.

7) Taastatavate teekonstruktsioonide tasasuse nõuded peavad olema tagatud vastavalt Majandus- ja Taristuministri poolt kinnitatud 3.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisa 2 tabeli väljundnäitajatele.

8) Kaevaja vahetab tema poolt lõhutud või rikutud äärekivid, tehnovõrkude kaevud ja kaaned.

9) Olemasoleva teekatte kaevetöötrassiga piirnev serv lõigatakse enne taastamist sirgeks. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi.

10) Vastavalt vajadusele võib vallavalitsus määrata täiendavaid nõudeid kaevetööde läbiviimisele, kaevetöödel kasutatavate ehitusmaterjalidele ning muudele kaevetöödega seotud toimingutele.

11) Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastikust tingituna ei ole võimalik teekatet või haljastust taastada koheselt nõuetekohaselt, taastab kaevaja teekatte või haljastuse ajutiselt. Kaeviku asfaltkatte servade ja ajutise materjali kõrguste erinevust (maksimaalne lubatud erinevus +/- 3 cm) kohustub kaevaja vastutav isik igapäevaselt jälgima ning vajaduse ilmnemisel koheselt tagama täiendava materjali lisamise ning kogu kaeveala ulatuses tihendamistööd. Asfaltkattega ja kuumpinnatud kergkattega tänaval või

teel on lubatud ajutise teekatte taastamise materjalina kasutada killustiku kihi kiilumiseks asfaltfreespuru ning ka külmalt paigaldatavat bituumenit sisaldav (külm)asfaldisegu. Talviste kaevetööde puhul taastab kaevaja objekti lõplikult hiljemalt 15. maiks. Tähtaega võib pikendada menetleja, eraldi otsuse alusel.

12) Kaevetööde käigus kolmandatele isikutele tekitatud kahjustused peavad olema likvideeritud kaevetööde teostaja poolt kaevetööde loa kehtivuse ajal.

(12) Teekatete taastamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest:

- 1) Majandus ja Taristuministri poolt kinnitatud 3.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteede nõuded".
- 2) Eesti Asfaldiliidu standardid;
- 3) asfaldinormid;
- 4) ehitusseadustik ja kehtivad Vabariigi Valitsuse ja asjakohase ministri määrused;

§ 8. Nõuded ehitustööde teostamisele

(1) Ehitustööd tuleb läbi viia kaevetöö loa väljastamise aluseks olevast projektist lähtuvalt tagades ehitustööde kvaliteedinõuetest kinnipidamise.

(2) Ehitustööde koosseisu kuuluvate eritööde läbiviimisel tuleb kinni pidada nende tööliikidele kehtestatud kvaliteedinõuetest ning paigaldusjuhenditest.

(3) Kõik ehitustööd tuleb dokumenteerida, pidades kinni ehitustööde dokumenteerimisele kehtivatest nõuetest ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Kõik dokumendid peavad olema eestikeelsed või vastavalt nõuetele tõlgitud eesti keelde.

§ 9. Nõuded teede ehitus- ja remonditööde ning haljastustööde teostamisele

(1) Kaevetööde käigus rikutud või eemaldatud teed või tee konstruktsioonid tuleb taastada teede ehitus- ja remonditööde projekti või teetööde kirjelduse kohaselt.

(2) Teehoiutöid tohib läbi viia juriidiline isik, kellel on vastav pädevus ning registreering Majandustegevuse registris (MTR) esitatud.

(3) Teehoiutööd tuleb läbi viia lähtudes määrusest „Tee ehitamise kvaliteede nõuded“ ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Nimetatud nõuete eiramisel ei kuulu kaevetööd lõpetamisele ega teede ehitus- ja remonditööd vastu võtmisele.

(4) Kõik teedel ja haljasaladel läbi viidavad ehitustööd tuleb dokumenteerida, pidades kinni ehitustööde dokumenteerimisele kehtivatest nõuetest ning seadustest ja lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Kõik dokumendid peavad olema eestikeelsed või vastavalt nõuetele tõlgitud eesti keelde.

(5) Kõikide teehoiutöödeks kasutatavate materjalide ja toodete vastavus peab olema tõendatud vastavalt Majandus ja Taristuministri poolt kinnitatud 3.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteede nõuded" sätestatule ning enne kasutusele võtmist saadud kooskõlastus järelevalvet teostavalt isikult.

(6) Haljastustöödeks kasutatavad materjalid peavad vastama projektile ja olema eelnevalt kooskõlastatud. Juhul, kui tööde käigus rikutakse haljastus väljaspool töö maa-ala, tuleb rikutud haljastus taastada ning esitada vastuvõtmiseks vallavalitsuse esindajale.

§ 10. Kaevetööde lõpetamise alused

(1) Kaevetöö loetakse lõpetatuks selle vastu võtmisest menetleja poolt ja vastava märkuse tegemisega kaevetöö loa.

(2) Kaevetöö lõpetamise aluseks on:

- 1) nõuetekohaselt ehitatud ehitus;
- 2) nõuetekohaselt korrastatud kogu ehituseks kasutatud ja hõlmatud maa-ala;
- 3) vastavalt nõuetele koostatud ja teehoiutööde järelevalvet teostanud isiku poolt heaks kiidetud ning allkirjastatud teehoiutööde täitedokumentatsioon;
- 4) teehoiutööde järelevalvet teostanud isiku kooskõlastus kaeveloal;
- 5) kohustuslike maksete ja leppetrahvide tasumine vallavalitsusele ja tasumist tõendav maksedokument.

§ 11. Avariikaevetöö läbiviimise tingimused

(1) Avariikaevetöö tegemiseks ei ole nõutav kaevetööde luba, kui tee ja haljastus taastatakse hiljemalt kahe ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest. Tööde teostamisel üle kahe ööpäeva vormistatakse kaevetööde luba käesoleva eeskirja kohaselt.

(2) Avariikaevetöö viiakse läbi avariikaevetööde akti alusel.

(3) Avariikaevetöö läbiviimisel kehtivad kõik eeskirja nõuded v.a ehitusprojekti või teetööde kirjelduse koostamine.

(4) Avariikaevetöö alustamisel on avariikaevetöö tellija kohustatud kahe tunni jooksul kirjalikult vastaval vormil e-posti teel teavitama menetlejat aadressile info@sauevald.ee.

(5) Avariikaevetöö lõpetamisel edastab tellija menetlejale avariikaevetööde akti, kuid mitte hiljemalt, kui järgneval päeval arvestades avariikaevetöö lõpetamisest. Avariikaevetööde akt peab olema nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud.

(6) Avariikaevetööde läbiviimisel vastutab eeskirja nõuete ja muude seaduslike nõuete ning kvaliteedi eest kaevaja.

(7) Avariikaevetööde tellija on kohustatud tagama avariikaevetööde üle järelevalve ning teostama kontrolli kaevaja tegevuse üle piisava hoolsusega. Nõude mittetäitmisel või kolmandatele isikutele kahju tekkimisel kannab tellija vastutust käesoleva eeskirja ning muude õigusaktide kohaselt.

(8) Juhul, kui kaevaja või tellija on eiranud eeskirjade nõudeid või jätnud muud Saue valla õigusaktide nõuded täitmata, omab menetleja õigust mitte lubada kaevajal või tellijal kohaldada eeskirja § 11, vaid nõuab tööde teostamist üldistel alustel.

§ 12. Garantii

(1) Kaeveloa alustel läbiviidud tööle kehtib garantii vähemalt kolm aastat.

(2) Avariikaevetööle kehtib garantii viis aastat arvestades tee või haljastuse lõplikust taastamisest.

(3) Tellija on kohustatud koos menetlejaga garantiiperiood vältel läbi viima igal aastal garantii ülevaatus ja teel esinevate defektide hindamise. Ülevaatus ja hindamine tuleb läbi viia 1. mai seisuga ning protokoll tuleb esitada menetlejale 5. maiks.

(4) Kui kaevaja ei pea kinni eeskirjade nõuetest või ei lõpeta taastamistöid tähtajaks seoses pankroti väljakuulutamise ja juriidilise isiku lõpetamisega või muudel põhjusel, läheb vastutus ning taastamise - ja garantiikohustused üle tellijale.

§ 13. Erinõuded kaevetöödele

(1) Tee all peavad olema kõik maa-sisesed kommunikatsioonid paigaldatud vähemalt 1 meetri sügavusele teekattest, jalgrattateel või teega külgneval haljasalal vähemalt 70 cm teekattest või maapinnast.

(2) Tee kinnistu piires sh teekaitsevööndis peab olema tee mulle tihendatud (kuni töökihini) vähemalt 98% ja töökiht 100%.

(3) Tee mulde töökihi filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1,0 meetrit ööpäevas.

(4) Haljastuse taastamise mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm.

(5) Kui kahe kaevetöö vahe on väiksem või võrdne 20 meetriga, siis täiendavate kattevuukide vältimiseks tuleb katend taastada kuni 20 meetri ulatuses.

(6) Kui ehitustööde või kaevetööde teostamise ajal tuvastatakse, et kaevetööde alasse on paigaldatud maa sisse kommunikatsioonid ning kommunikatsioonide sügavus tee konstruktsioonis on alla 1,0 meetri ja jalgrattateel või teega külgneval haljasalal alla 70 cm või on paigaldised mõlemas asukohas ohtlikud või takistavad vallavalitsusel tee omaniku kohustuste täitmist, siis on kommunikatsiooni omanik kohustatud viivitamatult viima kommunikatsioonid käesoleva eeskirjaga kehtestatud sügavusele.

(7) Lõikes 6 sätestatu nõude täitmatajätmisel on vallavalitsusel õigus kohaldada kommunikatsiooni omaniku/valdaja suhtes sanktsioonina asendustäitmist ning sellele tehtud kulutuste sissenõudmist.

§ 14. Vastutus

(1) Kaevaja ja tellija kannavad vastutust eeskirja ja muude õigusaktide kohaselt.

(2) Eeskirja rikkumisega seotud väärtetasu menetleb kohtuväliselt vallavalitsuse poolt määratud ametnik.

(3) Kaevetööde eeskirjade rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66²alusel.

§ 15. Määruse rakendamine

(1) Kehtestada järgmised lisad:

1) Lisa 1 – Avaldus kaevetöö loa väljastamiseks;

- 2) Lisa 2 – Kaevetöö loa vorm;
- 3) Lisa 3 – Avariikaevetööde akt;
- 4) Lisa 4 – Kaevetöö garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akt
- 5) Lisa 5 – Avariikaevetööde teade.

(2) Tunnistada kehtetuks:

- 1) Saue Vallavolikogu 29.11.2012. a määrus nr 21 „Saue valla kaevetööde eeskiri“;
- 2) Saue Linnavolikogu 21.05.2015. a määrus nr 28 „Saue linna kaevetööde eeskiri“;
- 3) Kernu Vallavolikogu 20.05.2010. a määrus nr 10 „Kernu valla kaevetööde eeskiri“;
- 4) Nissi Vallavolikogu 10.06.2010. a määrus nr 14 „Nissi valla kaevetööde eeskiri“.

(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

[Lisa 1](#) Avaldus kaevetöö loa väljastamiseks

[Lisa 2](#) Kaevetöö loa vorm

[Lisa 3](#) Avariikaevetööde akt

[Lisa 4](#) Kaevetöö garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akt

[Lisa 5](#) Avariikaevetööde teade