

GEODEETILISTE TÖÖDE LUBATUD HÄLBED

Kõrvalekalle	Lubatud suurim hälve
Teodoliidikäigu nurgaline sulgemisviga (N – nurkade arv), min	\sqrt{N}
Nivelleerimiskäigu sulgemisviga:	
– ajutiste reeperite rajamisel (L-käigu pikkus km), mm	$8\sqrt{L}$
– muldkeha kõrgusmärkide kontrollil (n – nivelleerimisjaamade arv), mm	$50\sqrt{L}$ või $10\sqrt{n}^*$
Trassi märgitud ja projekteeritud pikkuste erinevus % võrra	0,1

*Valemit rakendatakse, kui nivelleerimisjaamade arv ühe km kohta on suurem kui 25.